ANEXO I

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/2024

REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA PARA LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

ARTÍCULO Nº 1: ORGANISMO CONTRATANTE

La Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, perteneciente al Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía del Gobierno de la Provincia de San Juan, con domicilio en Av. Libertador N° 750 oeste, Centro Cívico, 5° Piso-Capital-San Juan en el cual serán válidas todas las notificaciones y comunicaciones oficiales de la presente contratación.

ARTÍCULO Nº 2: TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Procedimiento de selección: Licitación Pública, tramitado en Expediente N° 500-001184-2024. La presente licitación se enmarca en lo estipulado por Ley 2000-A, Art. № 13. Modalidad de Contratación Orden de Compra Abierta (Ley 2000-A Art. № 17 inc 3).

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de **PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 35.525.600,00)**, IVA incluido.

ARTÍCULO N° 3: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente llamado tiene por objeto la Contratación de un Servicio de Reparación de Bombas de Agua para la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores.-

ARTICULO Nº 4: NOTIFICACIONES

Las notificaciones que surjan de la presente contratación se realizan válidamente en el domicilio electrónico declarado por el oferente en el Anexo II "Declaración Jurada" del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO Nº 5: ENTREGA DE PLIEGO

El Pliego será gratuito y se podrá descargar de manera íntegra del portal web de compras y contrataciones **https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/** en la sección **licitaciones.sanjuan.gob.ar/**.

ARTÍCULO N° 6: GARANTÍAS

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. En el supuesto que se constituyan garantías en efectivo mediante depósito bancario o transferencia, debe hacerlo a la cuenta oficial Nro:

Número de Cuenta: 06002136142

BU: 0450600901800021361420 - Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Como constancia debe adjuntar el comprobante respectivo y una Nota de "DDJJ Formulario 2" de este Pliego de Bases y Condiciones. (Circular Conjunta N° 002-OCC 2019, 001-TGP-2019), pudiendo también ser solicitado en el Dpto. Compras del MIAyE. En caso de transferencia el Oferente debe ser titular o cotitular de la cuenta de origen. En caso de depósito bancario, la boleta de pago se debe emitir desde el

DIRECTOR
MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

siguiente link: http://servicios.bancosanjuan.com/aplicaciones/svsgobierno/- Opción "Garantías de Licitación" (No se permitirá el trámite por autogestión).

IMPORTANTE: si el oferente constituye la garantía de oferta mediante efectivo o transferencia bancaria y en el Acto de Apertura de sobres resultase rechazado por algunas de las causales de rechazo automático, el proveedor deberá dar aviso y al retirar la documentación deberá dejar la garantía original con el fin de poder tramitar luego la devolución de la misma.

En el caso de solicitar la devolución de la garantía del mantenimiento de ofertas en propuestas rechazadas con rechazo automático, el oferente debe solicitar su devolución en la Unidad Operativa de Contrataciones del Organismo Contratante mediante el inicio de un expediente con **"Nota de Solicitud de Devolución de Garantías (Modelo Adjunto- Formulario Nº1)** y copia del Comprobante de Pago.

En caso de presentar Póliza de caución digital (será de aplicación la Resolución 0292-MHF-2020): en el acto de apertura el proveedor debe presentar la póliza de caución con firma digital en archivo PDF ante el organismo contratante, en algunas de las siguientes formas:

a)-Por correo electrónico: la dirección de origen debe ser el correo declarado en R.U.P.E. o el que constituya como oficial para ese procedimiento, con destino al correo oficial indicado por el organismo contratante en el Pliego Particular. El archivo debe estar encriptado con clave y ser enviado antes de la fecha y horario de apertura de sobres. En el sobre N° 2 se debe incorporar una nota indicando tipo de garantía, monto y la clave que habilita la apertura del archivo.

b)-En soporte electrónico (CD o Pen Drive): debe contener rótulo que indique como título "garantía de Oferta y Número de Expediente". En el sobre N° 2 se incorpora el soporte electrónico respectivo.

En ambos casos la mesa de apertura debe asegurar los medios disponibles en el Acto para la lectura de los archivos, que permitan comprobar la autoría e identidad de los firmantes y la integridad del documento.

ARTÍCULO Nº 7: MONEDA DE COTIZACIÓN

El precio será cotizado en moneda nacional de curso legal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Dicho precio debe incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso de no hacerse mención expresa a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se encuentra incluido en la misma.

ARTÍCULO Nº 8: LUGAR, FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN

Toda la documentación de la presente Licitación se recibirá en el lugar, día y hora indicada en la invitación y/o publicación, bajo pena de inadmisibilidad.

ARTÍCULO Nº 9: APERTURA DE LAS OFERTAS

El Acto de Apertura se llevará a cabo en el lugar, día y hora establecidos en la publicación del llamado.

ARTÍCULO Nº 10: PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios comenzarán a prestarse en un plazo de 5 (cinco) días de notificada la adjudicación. Tal servicio se llevará a cabo atendiendo a la demanda y hasta que se agote la cantidad de reparaciones establecidas o hasta el cierre del Período 2024, lo que ocurra primero.

Arq. MAURICIO M. ÁLVAREZ
DIRECTOR
MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

ARTÍCULO Nº 11: INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El proponente, para poder participar de la presente licitación, deberá estar inscripto en actividades inherentes al objeto de la licitación como por ejemplo:

331210— REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO GENERAL.

ARTÍCULO N° 12 FORMA DE CONTRATACIÓN Y PAGO

El proceso de pago se iniciará mediante la tramitación de las respectivas facturas previo a lo cual el personal de la Inspección de la DMyOM deberá certificar las tareas realizadas, donde se refleje el cumplimiento de las actividades que se mencionan en el ANEXO II – PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y que fueron solicitadas a la contratista a través de la Orden de Provisión (**Formulario Nº3**).

En el caso que la Contratista no complete el 100 % de las tareas que involucra el Servicio objeto de la presente Licitación, el Comitente abonará sólo los Ítems o porcentajes de cumplimiento de los mismos que corresponda. De esta manera las tareas no realizadas no serán abonadas.

El ente pagador será la Tesorería Jurisdiccional del MOSP y/o Tesorería General de la Provincia.
La factura debe ser emitida a favor de Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía del Gobierno de la Provincia de San Juan, CUIT Nº 30-99901516-2.
Para el pago además de la presentación de la Factura debe adjuntar:
a) Cumplimiento fiscal emitido por DGR de la provincia de San Juan, vigente a la fecha de presentación de la factura.
b) Constatación de comprobantes con CAE.
c) Remito en caso de corresponder, con CAI vigente.

ARTÍCULO Nº 13º VARIACIÓN DE PRECIOS

En la presente Licitación es de aplicación la Ley N°1920-A, DR 0013- 2019, DR 0003-2023 y Resolución 0133-OCC-2021.-

ARTÍCULO Nº 14: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En caso de contrataciones de bienes o servicio, en que los bienes a entregar o acciones a realizar incluyen un resguardo o cuidado de las personas involucradas, la Contratista será responsable de esto y deberá hacerse cargo de la provisión de aquellos materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad.
Lo antes mencionado se solicita conforme a lo establecido en la siguientes normativas, Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo, Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N° 351/79, Decreto 1338/96, Decreto Nº 911/96, Resolución 299/11, Res N° 231/96 como así también toda normativa vigente y todas las modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades.
La contratista deberá dar cumplimiento a las medidas establecidas en el "Protocolo de Trabajo en la Construcción de Obras - Emergencia Sanitaria COVID-19" elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, como así también todas las actualizaciones que se efectúen teniendo en cuenta la nueva evidencia que surja en el transcurso de la pandemia, según lo dictamine el Ministerio de Salud Pública de la provincia de San Juan.

Arq. MIGUEL E. ALVAREZ
DIRECTOR
MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

FORMULARIO Nº 1

MODELO DE NOTA - DEVOLUCION DE GARANTIA EN EFECTIVO

"2021-Año del Bicentenario de la constitución del Poder Legislativo de la provincia de San Juan"

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
SAN JUAN

CIRCULAR N° -OCC-2021

ANEXO I

NOTA SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA

San Juan, ...de.....de.....

Sr/a.:

.....

S/D:

El (los) que suscribe(n).....

.....de.....

CUIT N° .....N° Proveedor del Estado .....

Con domicilio legal/real/comercial en calle.....

.....N°.....Código Postal.....

Piso.....Dpto/oficina/localidad..... de la provincia de ....., solicita la devolución de la garantía oportunamente ofrecida.

Adjunto comprobante de transferencia bancaria (efectivo), fecha de transferencia.....

Cuenta Origen.....Cuenta Destino .....

Banco Destino.....N° de Transferencia.....

Importe.....Nombre del Originante.....

.....y Documento del Originante.....

.....como instrumento de garantía para el Tipo de Garantía de Oferta.

Del procedimiento de Contratación (Marque lo que corresponde):

Licitación Pública N° ☐ Compulsa Abreviada ☐

Correspondiente al N° de Expediente .....del Organismo/ Institución.....

Manifiesto que los datos consignados en el presente formulario son correctos y completos.

.....

Firma y Aclaración.

ARQ. [illegible]
DIRECTOR
MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

FORMULARIO Nº 2

MODELO DE NOTA - DECLARACION JURADA TRANSFERENCIA BANCARIA

San Juan, ... de ..... de ..... .

Sr/a.:

S/D: El (los) que suscribe(n) ..... .

..... de ..... .

CUIT Nº ..... Nº Proveedor del Estado ..... con domicilio legal/real/comercial en calle ..... Nº ..... Código Postal. ..... Piso ..... Dpto./oficina/localidad..... de la Provincia **de ..... .**

Adjunto comprobante de transferencia bancaria (efectivo), fecha de transferencia ..... .

Cuenta Origen ..... ,Cuenta Destino ..... . Banco de destino ..... ,Nº de Transferencia ..... Importe ..... , Nombre del Originante ..... y Documento del Originante ..... como instrumento de garantía para el Tipo

de Garantía de **(Marque lo que corresponda):**

Oferta ☐ Anticipo Financiero ☐ Adjudicación ☐ Ejecución de Contrato ☐

Sustitución de Garantía Existente ☐ Fondo de Reparo ☐ Adecuación de Precio ☐

del Procedimiento de Contratación **(Marque lo que corresponda):**

Licitación Pública Nº ..... ☐ Licitación Privada Nº ..... ☐

Contratación Directa Nº ..... ☐ Concurso de Precio Nº..... ☐

Correspondiente al Nº de Expediente ..... del Organismo/Institución .....

Manifiesto que los datos consignados en el presente formulario son correctos y completos.

Arq. [illegible] DIRECTOR MANTENIMIENTO Y OBRAS [illegible]

Firma y Aclaración

FORMULARIO Nº3

ORDEN DE PROVISIÓN

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO/ EDIFICIO PÚBLICO A INTERVENIR:		FECHA: ...../...../.....
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA

FIRMA del INSPECTOR

FIRMA de la CONTRATISTA

Arq. MAURICIO M. ÁLVAREZ
DIRECTOR
MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/2024

REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA PARA LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

Item	Bomba - Tipo/Marca	Reparaciones posibles a realizar	Cantidad
1	Bomba CZ Z2 1HP 220v.	Bobinado completo, reemplazo de rulemanes SKF 6203 y/o SKF 6204, ventilador AF20, caja de conexión y reemplazo de cable, reemplazo de ventola AF20, Reparación frente partido,Oring. Horneado AF12, Relleno y Torneado de Eje. Estopadura y ventilador	2
2	Bomba Z2 380v	Reparación de bobinado completo por falta de fase, Reemplazo de rulemanes SKF 6203 y/o 6204 . Ventiladores AF 12 Relleno y Torneado de Eje, Bornera BML 1 y 1/2 metrode cable.	2
3	Bomba Z4 220v.	Reparación de bobinado, condensador, bujes, rodamientosSKF, Torneria	2
4	Bomba Z4 380v	Reparación bobinado por falta de fase. Reemplazo de 2 rulemanes SKF 6204, Ventola AF 20 Reemplazo de disco impulsor	2
5	Bomba Z5 380v	Reparación 2 rulemanes SKF 6204 AF 20, disco impulsor, oring.	2
6	Bomba Z5 220v	Reemplazo de 1 ruleman SKF 6205 - ventola AF20	2
7	Bomba Czerweny Z5 Monofásica	Cambio de bobinado y de capacitor	4
8	Bomba Czerweny Z5 Trifásica.	Bobinado, rodamiento, sello mecánico, condensador, impulsor	4

DIRECTOR

9	Bomba Czerweny Z5 Centrífuga	Reparación de bobinado, bujes, rodamiento SKF,condensador, estopadura, tornería	4
10	Bomba Czerweny 50-32-200 5,5hp	Rulemanes, sello, orring, disco impulsor, hacer camisa yrelleno de ejes.	2
11	Bomba Czerweny de 3/4hp	Bobinado, cambio de rulemanes, sello y orring.	2
12	Bomba Czerweny Z1.5	Bobinado completo, cambio de sello mecánico, cambio de condensador cambio de rodamiento y cambio de ventilador.	2
13	Bomba Centrífuga Monofásica Czerweny Z1 0,5hp color verde 50hz 220v	Cambio de bobinado, estopadura y tornillos.	2
14	Bomba Czerweny Z1 Monofásica 1/2hp	Cambio de bobinado, capacitor, ventilador y encamisado de cazoleta de rulemanes (tapas).	4
15	Bomba de Agua Czerweny 10hp modelo 50-160 A Hmax 37,9 m Hmin 18,5 Q 21-84 m cub/hs, Aspiración 2 1/2 pulg. Imp 2 pulg.	Bobinado, rodamientos, sello mecánico, condensador, impulsor.	2
16	Bomba de Agua sumergible Czerweny de1 HP	Bobinado, capacitor, rodamientos, sello mecánico y oring.	2
17	Bomba Czerweny de 1,5 hp	Cambio de 2 rulemanes SKF, Sello, Ventilador	4
18	Bomba Czerweny 1 hp	Cambio de rulemanes, sello, orring y tapa brida trasera.	4
19	Bomba Czerweny (32-23-200-1) 3,5hp	Bobinado, cambio de rulemanes, estopadura, orring y turbina	2
20	Bomba Czerweny Z2 Monofásica	Reparación de Bobinado, Rodamientos, Sello Mecánico, Condensador , Impulsor	2
21	Bomba de Agua Czerweny Z2 Monofásica	Bobinado, Capacitor, Sello mecánico, Roda s y ventola. g	2

DIRECTOR

22	Bomba de Agua Czerweny Z2 de 1 hp Monofásica	Reparación de bobinado, bujes, rodamiento SKF, condensador, estopadura, tornería	2
23	Bomba Czerweny Z2 Centrífuga	Reparación de bobinado, bujes, rodamiento SKF, condensador, estopadura, tornería	2
24	Bomba de Agua Czerweny Z2 Monofásica	Bobinado, rodamientos, sello mecánico, condensador, impulsor.	2
25	Bomba Czerweny Z2 Trifásica	Reparación Bobinado, Rodamientos, Sello Mecánico, Condensador , Impulsor	2
26	Bomba Zcerweny Z3 Trifásica	Bobinado, Bujes, Rodamiento SKF, Impulsor, Condensador, Tornería, Arenado y Pintura.	2
27	Bomba Czerweny Z4 Trifásica	Bobinado, rulemanes, sello.	2
28	Reparación de Bomba marca Czerweny de Shp	Bobinado, rulemanes SKF, bujes, condensador, impulsor, tornería.	2
29	Bomba Centrifuga 7,5 hp	Cambio de Bobinado y Turbina.	2
30	Bomba Gamma de 1hp horneado	Cambio rulemanes, orring, relleno de ejes, torneado.	2
31	Bomba Gamma GP100	Reparación de bobinado, rodamientos, sello mecánico, condensador, impulsor	2
32	Bomba de agua Gamma GP80	Reparación **de bobinado,** rodamientos, sello mecánico, condensador, impulsor	2
33	Bomba 3HP Gamma Centrífuga	Reparación bobinado, bujes, rodamiento SKF, condensador, estopadura, tornería caja conectora.	2
34	Bomba Pedrollo 1HP Gamma Centrífuga	Reparación de bobinado, bujes, rodamiento SKF, condensador, estopadura, sellos mecánicos, condensador, impulsor, tornería caja conectora.	2

Arq. [illegible] DIRECTOR

35	Reparación de Bomba de Agua Pedrollo P90	capacitor, sello mecánico, rodamiento.	2
36	Bomba Gamma	Reparación de bobinado, rulemanes, sello, tornería y condensador.	2
37	Electrobomba Gamma 1hp Monofásica turbina de Bronce	Bobinado completo, cambio y adaptación de sello mecánico AF14, tornería sobre eje, cambio de 2 rodamientos SKF ZZ C3y cambio de capacitor.	2
38	Bomba Gamma Trifásica 1hp	Bobinado, rulemanes, sello y tornería.	2
39	Bomba de Agua Gamma CP80	Bobinado, sello mecánico, rodamientos.	2
40	Reparación de Bomba CP 100 Negra	Bobinado de arranque, Sello, Rulemanes, Camisa en eje, Ventilador, Mano de Obra.	2
41	Bomba Pluvius	Reparación de bobinado, Rodamientos, Sello Mecánico, Condensador, Impulsor	2
42	Bomba Pluvius 1hp	Bobinado completo, cambio de sello mecánico, cambio de condensador, cambio de rodamiento SKF, trabajo de tornería.	2
43	Bobinado de bomba Fema de 1/2 hp	Cambio de rulemanes y estopadura	2
44	Bomba Fema	Reparación de bobinado, Rodamientos, Sello Mecánico, Condensador, Impulsor	2
45	Bomba Fema de 1 hp	Bobinado, rodamiento SKF, bujes, condensador, tornería, caja conectora.	2
46	Bomba Fema 1hp 220v	Bobinado, reemplazo de 2 rulemanes SKF 6202, ventola AF14 pedrollo, oring, relleno y tornedo de eje y rosca y condensador.	2
47	Bomba Salmson	Bobinado, rulemanes, sello, ventilador y condensador.	2

Arq. [illegible]
DIRECTOR
MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

48	Electrobomba Centrífuga 1hp Salmson	Bobinado completo, cambio y adaptación de sello mecánico AF16, Cambio de Condensador, cambio y adaptación de 2 rodamientos SKF ZZ C3.	2
49	Bomba Italiana	Bobinado, rulemanes, sello, tornería, bornera, caja bornera.	2
50	Bomba tipo periférica 1/2 hp	Bobinado, cambio de rulemanes y sello	2
51	Bomba Marquis 1,5 hp 380v	Bobinado, cambio de rulemanes, sello y orring.	2
52	Bomba Fluvial WEG 1 hp	Bobinado, cambio de rulemanes, estopadura, orring y turbina	2
53	Bomba Fluvial FC75:	Cambio de bobinado y rulemanes.	2
54	Bomba de Agua Fluvial FC 100	Rodamientos, sello mecánico, impulsor, kit de oring.	2
55	Bomba 1 hp 220v	Reemplazo de Caja de Conexión fluvial - reemplazo de 2 rulemanes SKF 6202 - Relleno y torneado eje/oring	2
56	Bomba Hmax	Bobinado, cambio de Rodamiento SKF, cambio de sello mecánico, cabio de condensador, cambio de ventilador y trabajo de tornería sobre eje.	2
57	Electrobomba Cloacal Zenit 2hp 380v	Bobinado completo, cambio de sello, cambio de rodamiento SKF, Arenado y pintura completo	2
58	Electrobomba Cloacal Zenit 1,5 hp	Bobinado completo y service general.	2
59	Bomba Sumergible Lowara 1,5hp:	Bobinado, bujes, sellos, capacitor, rulemanes, cable y flotante	2
60	Bomba marca Banmotors de 3/4 hp	Bobinado, Condensador, Bujes, Rodamientos SKF, Tornería, Estopadura	2

Arq. MAXIMILIANO ÁLVAREZ
DIRECTOR
MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

61	Bomba Plumita 3/4hp 220v.	Reemplazo de 2 rulemanes SKF 6202 AF 14 Pedrollo, oring, relleno y torneado de rosca y tuerca.	2
62	Bomba de Agua Plumita 1hp:	Cambio de bobinado, capacitor y estopadura.	2
63	Bomba Centrífuga Monofásica Z1 0,5hp color verde 50hz 220v	Cambio de bobinado, turbina, estopadura.	2
64	Reparación de Bomba de Agua Kshiro BP 80	Bobinado, rodamientos, sello mecánico, condensador, impulsor.	2
65	Reparación de Bomba MEC 2hp	Bobinado, cambio de rulemanes, sello, orring, condensador, rellenado y torneado de eje.	2
66	Reparación Bomba Mec 1hp 220v:	Bobinado completo, Rulemanes 6202, AF 14 Pedrollo, Relleno y Torneado de Eje y Rosca con tuerca, oring, sacar tornillo cortado, condensador.	2
67	Reparación de Bomba EB 65-40-200-1 (380v)	Bobinado, Cambio de Rulemanes, sello, ventilador, hacer camisa en tapa alojamiento ruleman.	2
68	Bomba Robust 1hp Monofásica	Bobinado, rodamientos, sello mecánico, condensador, impulsor.	2
69	Electrobomba Centrífuga 2hp 2900 RPM	Bobinado Completo Cambio y adaptación de 2 rodamientos SKF ZZ C3, Cambio y adaptación de sello mecánico AF20, cambio de condensador, cambio de ventilador y service general.	2

DIRECTOR
MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES