OBRA:

PAVIMENTACIÓN CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL (20 ETAPA)

DEPARTAMENTO: VARIOS

San Juan, viernes 04 de abril del 2025

Circular Nº 1

Por la presente Circular N° 1 que conforme a lo establecido por ley de Obras Públicas N°128-A pasa a formar parte de la documentación para la Licitación Pública N° 0006/2025 y se incorpora al Pliego de Bases, Condiciones y Especificaciones Técnicas. La planilla de Cómputos métricos, que se detalla a continuación:

PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS

CÓMPUTOS MÉTRICOS						
ITEM N°	DESIGNACIÓN	N° Partes	DIMENSIONES	Un.	CANTIDAD	
					PARCIAL	TOTAL
1	***BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE*** En 0,06 m de espesor	1	Según estimación	m^3	340.00	340.00
2	***CONSTRUCCIÓN DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR*** En 0,20 m de espesor	1	Según estimación	m^3	2550.00	2550.00
3	***IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO***	1	Según estimación	m^2	25300.00	25300.00
4	***RECONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE*** (Incluye Escarificado de Pav Existente, Transporte a depósito, Provisión de material granular)	1	Según estimación	m^2	12700.00	12700.00
5	***MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA*** (Asfalto incluido CRR-0/CRR-1 a razón de 0,5 l/m^2)	1	Según estimación	m^2	165200.00	165200.00
4	***CONSTRUCCIÓN DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE*** (Incluido materiales, elaboración, distribución y compactación) En 0,05 m de espesor	1	Según estimación	tn	19800.00	19800.00
5	***TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE*** A una distancia media de transporte = 25 km	1	Según estimación	tnkm	496000.00	496000.00
6	***ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS*** (En 1,50 m de ancho y 0,05m de espesor, incluye limpieza del terreno, materiales y transporte a deposito)	1	Según estimación	m^3	3750.00	3750.00
7	***EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE*** a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimación	m^3	15.00	15.00
8	***HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND H-17*** (Excluida la armadura) a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimación	m^3	3.00	3.00

9	***HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND H-13*** (Excluida la armadura) a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimación	m^3	7.00	7.00
10	***ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO*** a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimación	tn	0.20	0.20
11	***MODIFICACIÓN DE COTAS DE VÁLVULAS ESCLUSAS, HIDRANTES, DESAGÜES y BOCAS DE REGISTRO DE O.S.S.E.***	1	Según estimación	Nº	19.00	19.00
12	***SEÑALAMIENTO VERTICAL*** A definir ubicación y tipo de señal vertical por la Inspección	1	Según estimación	m^2	18.00	18.00
13	***DEMARCACIÓN HORIZONTAL***	1	Según estimación	m^2	6600.00	6600.00
14	***FRESADO DE CALZADA EXISTENTE*** (0,04m de espesor) 0,50m de ancho	1	Según estimación	m^2	6700.00	6700.00
15	***CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL***	1	Según cálculo	mes	12.00	12.00
16	***MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD*** a- Cuota fija b- Cuota Adicional por Km.	2 2	Según cálculo Según cálculo	mes Km	12.00 40000.00	12.00 40000.00
17	***MOVILIZACIÓN DE OBRA***	1	Según cálculo	GL	1.00	1.00

Se reemplaza por:

OBRA: CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (20 ETAPA)
DEPARTAMENTOS VARIOS

CÓMPUTOS MÉTRICOS						
ITEM N°	DESIGNACIÓN	N° Partes	DIMENSIONES	Un.	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
1	***BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE*** En 0,06 m de espesor	1	Según estimación	m^3	340.00	340.00
2	***CONSTRUCCIÓN DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR*** En 0,20 m de espesor	1	Según estimación	m^3	2550.00	2550.00
3	***IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO***	1	Según estimación	m^2	25300.00	25300.00
4	***RECONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE*** (Incluye Escarificado de Pav Existente, Transporte a depósito, Provisión de material granular)	1	Según estimación	m^2	12700.00	12700.00
5	***MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA*** (Asfalto incluido CRR-0/CRR-1 a razón de 0,5 l/m^2)	1	Según estimación	m^2	165200.00	165200.00
4	***CONSTRUCCIÓN DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE*** (Incluido materiales, elaboración, distribución y compactación) En 0,05 m de espesor	1	Según estimación	tn	19800.00	19800.00
5	***TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE*** A una distancia media de transporte = 25 km	1	Según estimación	tnkm	496000.00	496000.00
6	***ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS*** (En 1,50 m de ancho y 0,05m de espesor, incluye limpieza del terreno, materiales y transporte a deposito)	1	Según estimación	m^3	3750.00	3750.00
7	***EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE*** a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimación	m^3	15.00	15.00

8	***HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND H-17*** (Excluida la armadura) a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimación	m^3	3.00	3.00
9	***HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND H-13*** (Excluida la armadura) a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimación	m^3	7.00	7.00
10	***ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO*** a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimación	tn	0.20	0.20
11	***MODIFICACIÓN DE COTAS DE VÁLVULAS ESCLUSAS, HIDRANTES, DESAGÜES y BOCAS DE REGISTRO DE O.S.S.E.***	1	Según estimación	Nº	19.00	19.00
12	***SEÑALAMIENTO VERTICAL*** A definir ubicación y tipo de señal vertical por la Inspección	1	Según estimación	m^2	18.00	18.00
13	***SEÑALAMIENTO HORIZONTAL*** a) Con material termoplástico aplicado por pulverización (Spray) 1,5 mm de espesor	1	Según estimación	m^2	6600.00	6600.00
14	***FRESADO DE CALZADA EXISTENTE*** (0,04m de espesor) 0,50m de ancho	1	Según estimación	m^2	6700.00	6700.00
15	***CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL***	1	Según cálculo	mes	12.00	12.00
16	***MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD*** a- Cuota fija b- Cuota Adicional por Km.	2 2	Según cálculo Según cálculo	mes Km	12.00 40000.00	12.00 40000.00
17	***MOVILIZACIÓN DE OBRA***	1	Según cálculo	GL	1.00	1.00

Ing. Omar Lucero

Director General de la D.P.V.

San Juan, 04 de abril del 2025.-