**LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2025**

**Expediente N°508-00305-2025**

# "SEÑALIZACIÓN DIGITAL LED PARA LA R.N. A014 – AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN FEDERICO CANTONI"

## CIRCULAR Nº 3
## MODIFICATORIA

La **DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**, en base a lo dispuesto en el Artículo N° 10 del Pliego del concurso *"...las Circulares Aclaratorias y Modificatorias que pudieran surgir y que constituyan adendas al presente Pliego, serán subidas al sitio web donde se encuentran las bases de la Licitación, hasta 2 (dos) días hábiles anteriores de la fecha de apertura de las Propuestas, siendo de exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio web, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento"*, modifica mediante la presente circular, lo que a continuación se indica:

**Donde dice:**

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES

**Donde dice:**

**"ART. 11: PANTALLAS LED**

**Pantalla LED de Mensajería Variable**

Sistema de pantalla LED Outdoor ECO-FRIENDLY IP65 diseño modular liviano de fácil mantenimiento, alto brillo (10.000 nits) y bajo consumo.

**Debe decir:**

**"ART. 11: PANTALLAS LED**

**Pantalla LED de Mensajería Variable**

Sistema de pantalla LED Outdoor ECO-FRIENDLY IP65 diseño modular liviano de fácil mantenimiento, alto brillo (10.000 nits) y bajo consumo, confeccionada de forma modular:


***MEDIDAS TENTATIVA PANTALLA LED FULL COLOR MENSAJERÍA VARIABLE: 8.30x1.90 m***




Ing. JOSE MARIA GINESTAR
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS

***MEDIDAS TENTATIVAS PANTALLA LED FULL COLOR LECTOR PATENTE: DOS (2) de 3.80x0.90 m***

PÓRTICO MENSAJERÍA VARIABLE + MONITOREO DE PATENTE (ITS)




PÓRTICO MENSAJERÍA VARIABLE




Las pantallas LED respectivas serán encuadradas en una marquesina constituida por una estructura metálica, compuestas por perfiles de acero los cuales será de soporte para lámina de hierro BWG N° 24 que sirve como soporte para la gráfica, la cual será informada a la contratista en su debido momento. La marquesina deberá estar fijada a la estructura del pórtico siendo independiente del soporte de pantalla. Toda la estructura debe ser sometida a cálculo, trabajo de pintura y normativas aplicadas a la estructura de pórticos metálicos. La grafica será a definir por la inspección en su debido momento

MODELO:






Ing. JOSE MARIA GINESTAR
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS

1. Se modifica el FORMULARIO N° 8: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO.

**COMITENTE :** Dirección de Recursos Energéticos
**OBRA :** SEÑALIZACIÓN DIGITAL LED PARA LA R.N. A014 – AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN FEDERICO CANTONI
**UBICACION:** Dpto. Capital
**LICITACIÓN N°:** 05-2025
**EXPEDIENTE N°:**
**PRESUPUESTO OFICIAL:** $ 2.125.169.584,00
**ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:** 20%
**FECHA APERTURA LICITACIÓN:**
**PLAZO DE OBRA:** 210 días corridos
**EMPRESA CONSTRUCTORA:**
**MONTO DE LA OFERTA:** $ -

## COMPUTO Y PRESUPUESTO

| RUBRO ITEM | DESIGNACION | UN. | CANT. | COSTOS UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM | PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyecto ejecutivo. Replanteo de obra y Cartel de obra | Gl. | 1,00 | | | | |
| 2 | Bases completas para porticos | Uni. | 32,00 | | | | |
| 3 | Portico metalico | Uni | 16,00 | | | | |
| 4 | Cartel LED de Mensajeria Variable | Uni. | 8,00 | | | | |
| 5 | Cartel LED de Mensajeria Variable + Lector Patentes | Uni. | 8,00 | | | | |
| 6 | Servicio de software, control y gestion 26 carriles | Uni. | 1,00 | | | | |
| 7 | Hardware para alojar servidor | Uni. | 1,00 | | | | |
| 8 | Tablero de medision y comando para cartaleria LED | Uni. | 8,00 | | | | |
| 9 | Soterramiento y canalizacion subterranea | Mts. | 300,00 | | | | |
| 10 | Puesta a tierra | Uni. | 24,00 | | | | |
| 11 | Canalizacion galvanizada, tableros y accesorios | Uni. | 16,00 | | | | |
| 12 | Elemento a proveer por la contratista | Uni. | 1,00 | | | | |
| | | | | | TOTAL OFERTA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1- | COSTO COSTO | $ | - |
| 2- | COSTO FINANCIERO 0 % de ( 1 ) | $ | - |
| 3- | COSTO OBRA ( 1 + 2 ) | $ | - |
| 4- | GASTOS GENERALES 0 % de ( 3 ) | $ | - |
| 5- | BENEFICIOS 0 % de ( 3 ) | $ | - |
| 6 | SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) | $ | - |
| 7- | INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 % de ( 6 ) | $ | - |
| 8- | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de ( 6 ) | $ | - |

**TOTAL OFERTA** $ -

**El presente presupuesto asciende a la suma de: SON PESOS: CERO CON 00/100.-**

Ing. JOSE MARIA GINESTAR
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS

## Sera remplazado por el siguiente formulario:

**COMITENTE :** Dirección de Recursos Energéticos
**OBRA :** SEÑALIZACIÓN DIGITAL LED PARA LA R.N. A014 – AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN FEDERICO CANTONI
**UBICACION:** Dpto. Capital
**LICITACIÓN N°:** 08-2025
**EXPEDIENTE N°:**
**PRESUPUESTO OFICIAL:** $ 2.125.160.584,00
**ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:** 30%
**FECHA APERTURA LICITACIÓN:**
**PLAZO DE OBRA:** 210 días corridos
**EMPRESA CONSTRUCTORA:**
**MONTO DE LA OFERTA:** $ -

### COMPUTO Y PRESUPUESTO

| RUBRO ITEM | DESIGNACION | UN. | CANT. | COSTOS UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM | PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyecto ejecutivo. Replanteo de obra y Cartel de obra | Gl. | 1,00 | | | | |
| 2 | Bases completas para porticos | Uni. | 32,00 | | | | |
| 3 | Portico metalico | Uni. | 16,00 | | | | |
| 4 | Cartel LED de Mensajeria Variable | Uni. | 8,00 | | | | |
| 5 | Cartel LED de Mensajeria Variable + Lector Patentes | Uni. | 8,00 | | | | |
| 6 | Servicio de software, control y gestion 25 canales | Uni. | 1,00 | | | | |
| 7 | Hardware para alojar servidor | Uni. | 1,00 | | | | |
| 8 | Tablero de medicion y comando para cartelera LED | Uni. | 8,00 | | | | |
| 9 | Soterramiento y canalizacion subterranea | Mts. | 300,00 | | | | |
| 10 | Puesta a tierra | Uni. | 24,00 | | | | |
| 11 | Canalizacion galvanizada, tableros y accesorios | Uni. | 16,00 | | | | |
| 12 | Elemento a proveer por la contratista | Uni. | 1,00 | | | | |
| | | | | | TOTAL OFERTA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1- | COSTO COSTO | $ | - |
| 2- | COSTO FINANCIERO 0 % de ( 1 ) | $ | - |
| 3- | COSTO OBRA ( 1 + 2 ) | $ | - |
| 4- | GASTOS GENERALES 0 % de ( 3 ) | $ | - |
| 5- | BENEFICIOS 0 % de ( 3 ) | $ | - |
| 6 | SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) | $ | - |
| 7- | INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 % de ( 6 ) | $ | - |
| 8- | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de ( 6 ) | $ | - |
| | **TOTAL OFERTA** | $ | - |

**El presente presupuesto asciende a la suma de: SON PESOS: CERO CON 00/100.-**

***CONSULTAS***

**Pregunta:** *Entendemos que los puestos de medición van en vereda, sobre línea de arbolado, por favor confirmar. En caso afirmativo indicar si el cruce de calzada en laterales debe hacerse con tunelera o pueda hacerse rotura y posterior reparación.*

**Respuesta:** Es puesto de medición ira ubicando sobre el espacio verde de la Av. De Circunvalación, con una separación de 1mts desde la defensa flex beam si la hubiere. En el caso de ausencia de la defensa, el retiro será 3mts desde el borde de calzada .



Ing. JOSE MARIA GINESTAR
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS