LICITACIÓN PRIVADA Nº 04/2025

Expediente N°508-000060-2025

"CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE 13,2 Kv CAUCETE COOPERATIVA"

CIRCULAR Nº 1
MODIFICATORIA

La **DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**, en base a lo dispuesto en el Artículo N° 9 del Pliego del concurso *"...las Circulares Aclaratorias y Modificatorias que pudieran surgir y que constituyan adendas al presente Pliego, serán subidas al sitio web donde se encuentran las bases de la Licitación, hasta 2 (dos) días hábiles anteriores de la fecha de apertura de las Propuestas, siendo de exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio web, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento"*, aclara en la siguiente circular, lo que a continuación se indica:

1. Se modifica el FORMULARIO N° 8: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO.

Ing. JOSE MARIA BINESTAR
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS

COMITENTE : Dirección de Recursos Energéticos
OBRA : CONSUTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE 13,2KV CUACETE COOPERATIVA
UBICACION: Dpto. Caucete
LICITACIÓN PRIVADA N°: 04/25
EXPEDIENTE N°: 508-000060-25
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 515.259.884,41
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 30%
FECHA APERTURA LICITACIÓN:
PLAZO DE OBRA: 210 días corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:
MONTO DE LA OFERTA: $ -

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO ITEM	DESIGNACION	UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
1	Proyecto Ejecutivo y Replanteo	Gl.	1,00				
2	Estructura "ACOMP" Alineacion Trifasica en 13,2 KV para linea compacta	Uni.	35,00				
3	Estructura "TCOMP" Arranque/Terminal 13,2kv para linea compacta	Uni.	9,00				
4	Estructura "GCOMP" rompetramo trifasico 13,2kv para linea compacta	Uni.	19,00				
5	Estructura Descargadoras de Protección en 13,2kv	Uni.	2,00				
6	Cable de aluminio protegido de 120mm2 para linea compacta 13,2kv	Mts.	7627,00				
7	Cable de acero de 50mm2	Mts.	2609,00				
8	Columna de Hº Aº de 12 metros - R 1600 daN	Uni.	34,00				
9	Columna de Hº Aº de 12 metros - R 1800 daN	Uni.	8,00				
10	Columna Doble de Hº Aº con vinculos de 12 metros - R 1800 daN	Uni.	4,00				
11	Columna Doble de Hº Aº con vinculos de 12 metros - R 2700 daN	Uni.	8,00				
12	Columna Doble de Hº Aº con vinculos de 14 metros - R 1800 daN	Uni.	2,00				
13	Puesta a tierra de protección y servicio	Uni.	59,00				
14	Espaciador poliméricos para linea compacta	Uni.	450,00				
15	Estructura de Seoc XS 13,2KV (Nu/c)	Uni.	0,00				
16	SETA CN 280 completa parte civil y electromecanica	Uni.	3,00				
17	SETA CN 275 completa parte civil y electromecanica	Uni.	3,00				
18	LMT subterranea con cable de 4x120mm2 con pantalla 50mm2 CU.	Mts.	330,60				
19	Remoción de LMT clasica existente	Gl.	1,00				
20	Equipamiento para la inspección	Uni.	1,00				
					TOTAL OFERTA		

1-	COSTO COSTO	$ -
2-	COSTO FINANCIERO 0 % de (1)	$ -
3-	COSTO OBRA (1 + 2)	$ -
4-	GASTOS GENERALES 0 % de (3)	$ -
5-	BENEFICIOS 0 % de (3)	$ -
6	SUB TOTAL (3 + 4 + 5)	$ -
7-	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 % de (6)	$ -
8-	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de (6)	$ -

TOTAL OFERTA $ -

El presente presupuesto asciende a la suma de: SON PESOS: CERO CON 00/100.-

Ing. JOSE MARIA GINESTAR
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS

Sera remplazado por el siguiente formulario:

COMITENTE: Dirección de Recursos Energéticos
OBRA: CONSUTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE 13,2KV CUACETE COOPERATIVA
UBICACION: Dpto. Caucete
LICITACIÓN PRIVADA N°: 04/25
EXPEDIENTE N°: 508-000060-25
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 515.259.884,41
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 30%
FECHA APERTURA LICITACIÓN:
PLAZO DE OBRA: 210 días corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:
MONTO DE LA OFERTA: $ -

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO ITEM	DESIGNACION	UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
1	Proyecto Ejecutivo y Replanteo	Gl.	1,00				
2	Estructura "ACOMP" Alineacion Trifasica en 13,2 KV para linea compacta	Uni.	35,00				
3	Estructura "TCOMP" Arranque/Terminal 13,2kv para linea compacta	Uni.	9,00				
4	Estructura "GCOMP" rompetramo trifasico 13,2kv para linea compacta	Uni.	19,00				
5	Estructura Descargadores de Protección en 13,2kv	Uni.	2,00				
6	Cable de aluminio protegido de 120mm2 para linea compacta 13,2kv	Mts.	7827,00				
7	Cable de acero de 50mm2	Mts.	2809,00				
8	Columna de Hº Aº de 12 metros - R 1600 daN	Uni.	34,00				
9	Columna de Hº Aº de 12 metros - R 1800 daN	Uni.	6,00				
10	Columna Doble de Hº Aº con vinculos de 12 metros - R 1600 daN	Uni.	4,00				
11	Columna Doble de Hº Aº con vinculos de 12 metros - R 2700 daN	Uni.	8,00				
12	Columna Doble de Hº Aº con vinculos de 14 metros - R 1800 daN	Uni.	2,00				
13	Puesta a tierra de proteccion y servicio	Uni.	59,00				
14	Espaciador polimerico para linea compacta	Uni.	450,00				
15	Estructura de Secc XS 13,2KV (Re/o)	Uni.	6,00				
16	SETA CN 280 completa parte civil y electromecanica	Uni.	3,00				
17	SETA CN 275 completa parte civil y electromecanica	Uni.	2,00				
18	LMT subterranea con cable de 1x120mm2 con pantalla 50mm2 CU.	Mts.	480,00				
19	Remoción de LMT clasica existente	Gl.	1,00				
20	Equipamiento para la inspeccion	Uni.	1,00				
					TOTAL OFERTA		

1-	COSTO COSTO	$ -
2-	COSTO FINANCIERO 0 % de (1)	$ -
3-	COSTO OBRA (1 + 2)	$ -
4-	GASTOS GENERALES 0 % de (3)	$ -
5-	BENEFICIOS 0 % de (3)	$ -
6	SUB TOTAL (3 + 4 + 5)	$ -
7-	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 % de (6)	$ -
8-	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de (6)	$ -

TOTAL OFERTA $ -

El presente presupuesto asciende a la suma de: SON PESOS: CERO CON 00/100.-

Ing. JOSE MARIA GINESTAR
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS