OBRA:

INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL N°150 – RUTA PROVINCIAL N°430

DEPARTAMENTO: IGLESIA

San Juan, lunes 06 de abril del 2026

Circular Nº 1

Por la presente Circular N° 1 que conforme a lo establecido por ley de Obras Públicas N°128-A pasa a formar parte de la documentación para la Licitación Pública N° 0006/2026 y se incorpora al Pliego de Bases, Condiciones y Especificaciones Técnicas.

- **PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS**

OBRA: INTERSECCIÓN RN N°150 - RP N°430

DEPARTAMENTO: IGLESIA

CÓMPUTOS MÉTRICOS						
ITEM N°	DESIGNACIÓN	N° Partes	DIMENSIONES	Un.	CANTIDAD	
					PARCIAL	TOTAL
1	*DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO*	1	Según estimación	Ha	0.02	0.02
2	*DEMOLICIÓN Y RETIRO DE OBRAS EXISTENTE*	1	Según estimación	m2	660.50	660.50
3	*ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE*	1	Según estimación	m2	7500.00	7500.00
4	*TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL*	1	Según estimación	m3	677.25	677.25
5	*EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA INCLUIDO TRANSPORTE A DEPÓSITO*	1	Según estimación	m3	8785.51	8785.51
6	*CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE ESTABILIZADA GRANULAR*	1	Según estimación	m3	5315.30	5315.30
7	*CONSTRUCCIÓN DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR*	1	Según estimación	m3	4060.80	4060.80
8	*IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO*	1	Según estimación	m2	6176.95	6176.95
9	*RIEGO DE LIGA CON E.R.1*	1	Según estimación	m2	6176.95	6176.95
10	*EJECUCIÓN DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO*	1	Según estimación	t	1037.73	1037.73
11	*CONSTRUCCIÓN DE BANQUINA ENRIPIADA*	1	Según estimación	m3	5702.54	5702.54
12	*HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND H-30, EXCLUIDA ARMADURA*	1	Según estimación	m3	451.22	451.22
13	*HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND H-21, EXCLUIDA ARMADURA*	1	Según estimación	m3	61.62	61.62
14	*HORMIGÓN PARA OBRAS DE ARTE TIPO D H-13, EXCLUIDA ARMADURA*	1	Según estimación	m3	76.24	76.24
15	*ACERO ESPECIAL EN BARRA, NERVURADO 42/50, COLOCADO*	1	Según estimación	t	1.30	1.30
16	*BARANDA METÁLICA CINCADA P/DEFENSA, SEGÚN PLANO H-10237*	1	Según estimación	m	473.22	473.22
17	*SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO P/PULVERIZACIÓN*	1	Según estimación	m2	278.40	278.40
18	*SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO P/EXTRUSIÓN*	1	Según estimación	m2	13.80	13.80

19	*SEÑALAMIENTO VERTICAL, COMUNES*	1	Según estimación	m2	9.23	9.23
20	*EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA (CON RETROEXCAVADORA)*	1	Según estimación	m3	27.36	27.36
21	*TERRAPLÉN DE SUELO (DISTRIBUCIÓN Y COMPACTACIÓN)*	1	Según estimación	m3	13.68	13.68
22	*HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND H-17, EXCLUIDA ARMADURA*	1	Según estimación	m3	12.24	12.24
23	*CAÑOS DE PVC P/TENDIDO ELÉCTRICO DE 110MM, COLOCADOS*	1	Según estimación	m	152.00	152.00
24	*CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL*	1	Según estimación	mes	6.00	6.00
25	*A) - CUOTA MENSUAL*	1	Según estimación	mes	6.00	6.00
25	*B)- ADICIONAL POR KM*	1	Según estimación	Km	12000.00	12000.00
26	*MOVILIZACIÓN DE OBRA*	1	Según estimación	gl	1.00	1.00

Se reemplaza por:

OBRA: INTERSECCIÓN RN N°150 - RP N°430

DEPARTAMENTO: IGLESIA

CÓMPUTOS MÉTRICOS						
ITEM N°	DESIGNACIÓN	N° Partes	DIMENSIONES	Un.	CANTIDAD	
					PARCIAL	TOTAL
1	*DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO*	1	Según estimación	Ha	0,02	0,02
2	*DEMOLICIÓN Y RETIRO DE OBRAS EXISTENTE*	1	Según estimación	m2	660,50	660,50
3	*ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE*	1	Según estimación	m2	7500,00	7500,00
4	*TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL*	1	Según estimación	m3	677,25	677,25
5	*EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA INCLUIDO TRANSPORTE A DEPÓSITO*	1	Según estimación	m3	8785,51	8785,51
6	*CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE ESTABILIZADA GRANULAR*	1	Según estimación	m3	5315,30	5315,30
7	*CONSTRUCCIÓN DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR*	1	Según estimación	m3	4060,80	4060,80
8	*IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO*	1	Según estimación	m2	6176,95	6176,95
9	*RIEGO DE LIGA CON E.R.1*	1	Según estimación	m2	6176,95	6176,95
10	*EJECUCIÓN DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO*	1	Según estimación	t	1037,73	1037,73
11	*CONSTRUCCIÓN DE BANQUINA ENRIPIADA*	1	Según estimación	m3	5702,54	5702,54
12	*HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND H-30, INCLUIDA ARMADURA*	1	Según estimación	m3	451,22	451,22
13	*HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND H-21, EXCLUIDA ARMADURA*	1	Según estimación	m3	61,62	61,62
14	*HORMIGÓN PARA OBRAS DE ARTE TIPO D H-13, EXCLUIDA ARMADURA*	1	Según estimación	m3	76,24	76,24
15	*ACERO ESPECIAL EN BARRA, NERVURADO 42/50, COLOCADO*	1	Según estimación	t	1,30	1,30
16	*BARANDA METÁLICA CINCADA P/DEFENSA, SEGÚN PLANO H-10237*	1	Según estimación	m	473,22	473,22
17	*SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO P/PULVERIZACIÓN*	1	Según estimación	m2	278,40	278,40
18	*SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO P/EXTRUSIÓN*	1	Según estimación	m2	13,80	13,80

19	*SEÑALAMIENTO VERTICAL, COMUNES*	1	Según estimación	m2	9,23	9,23
20	*EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA (CON RETROEXCAVADORA)*	1	Según estimación	m3	27,36	27,36
21	*TERRAPLÉN DE SUELO (DISTRIBUCIÓN Y COMPACTACIÓN)*	1	Según estimación	m3	13,68	13,68
22	*HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND H-17, EXCLUIDA ARMADURA*	1	Según estimación	m3	12,24	12,24
23	*CAÑOS DE PVC P/TENDIDO ELÉCTRICO DE 110MM, COLOCADOS*	1	Según estimación	m	152,00	152,00
24	*CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL*	1	Según estimación	mes	6,00	6,00
25	*A) - CUOTA MENSUAL*	1	Según estimación	mes	6,00	6,00
25	*B)- ADICIONAL POR KM*	1	Según estimación	Km	12000,00	12000,00
26	*MOVILIZACIÓN DE OBRA*	1	Según estimación	gl	1,00	1,00

ARTÍCULO 19. PAVIMENTO DE HORMIGÓN CEMENTO PORTLAND

Rige lo indicado en Pliego De Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón (D.N.V. – 2017) y en el Manual del Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA).

El pavimento de hormigón se realizará con Hormigón Cemento Portland H30, en un espesor de 0,20m. Las losas serán con juntas acerradas y pasadores y barras de unión. Asimismo, se incorporan losas armadas que no cumplen con la relación mínima de esbeltez.

El pavimento de hormigón está previsto realizar en los lugares indicados en las planialtimetrías, los perfiles tipos, y de acuerdo con el plano de detalle y/o las órdenes escritas que imparta la Inspección.

En todos los casos se respetará lo establecido en la sección "5.11- Material para juntas" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos De Hormigón (Edición 2017) y toda indicación impartida por la Inspección de Obra, referida a ubicación y realización de alguna otra junta que a su juicio considere conveniente realizar.

MEDICIÓN

La ejecución de las capas de hormigón consideradas en el presente documento se medirá en metros cúbicos (m3) ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada tramo de camino por el ancho por el espesor establecido para el mismo.

Al volumen resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos adicionales; estos son acumulativos.

FORMA DE PAGO

La dosificación, elaboración, transporte, terminación, texturizado, curado, protección y aserrado de la capa de hormigón se pagará por metro cúbico (m^3) de superficie terminada, medida en la forma

establecida en el punto Medición, a los precios unitarios de contrato para el ítem: "HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND H-30, EXCLUIDA ARMADURA".

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas:

- Barrido y soplado de la superficie a recubrir.
- La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.
- La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los cementos y adiciones minerales.
- La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros materiales en pellets a incorporar.
- La provisión, carga, transporte, descarga y acopio del agua de mezclado.
- El proceso de dosificación y elaboración del hormigón.
- Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, colocación (del hormigón), compactación, curado, protección y aserrado del hormigón.
- Las posibles correcciones de los defectos constructivos.
- La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.
- Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado.

No se abonarán los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales.

* * * * *

Se reemplaza por:

ARTÍCULO 19. PAVIMENTO DE HORMIGÓN CEMENTO PORTLAND

Rige lo indicado en Pliego De Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón (D.N.V. – 2017) y en el Manual del Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA).

El pavimento de hormigón se realizará con Hormigón Cemento Portland H30, en un espesor de 0,20m. Las losas serán con juntas acerradas y pasadores y barras de unión. Asimismo, se incorporan losas armadas que no cumplen con la relación mínima de esbeltez.

El pavimento de hormigón está previsto realizar en los lugares indicados en las planialtimetrías, los perfiles tipos, y de acuerdo con el plano de detalle y/o las órdenes escritas que imparta la Inspección.

En todos los casos se respetará lo establecido en la sección "5.11- Material para juntas" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos De Hormigón (Edición 2017) y toda indicación impartida por la Inspección de Obra, referida a ubicación y realización de alguna otra junta que a su juicio considere conveniente realizar.

MEDICIÓN

La ejecución de las capas de hormigón consideradas en el presente documento se medirá en metros cúbicos (m3) ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada tramo de camino por el ancho por el espesor establecido para el mismo.

Al volumen resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos adicionales; estos son acumulativos.

FORMA DE PAGO

La dosificación, elaboración, transporte, terminación, texturizado, curado, protección y aserrado de la capa de hormigón se pagará por metro cúbico (m^3) de superficie terminada, medida en la forma establecida en el punto Medición, a los precios unitarios de contrato para el ítem: "HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND H-30, INCLUIDA ARMADURA".

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas:

- Barrido y soplado de la superficie a recubrir.
- La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.
- La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los cementos y adiciones minerales.
- La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros materiales en pellets a incorporar.
- La provisión, carga, transporte, descarga y acopio del agua de mezclado.
- El proceso de dosificación y elaboración del hormigón.
- Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, colocación (del hormigón), compactación, curado, protección y aserrado del hormigón.
- La provisión, carga, transporte, descarga, acopio y colocación de pasadores, barras de unión u otra armadura que resulte necesaria para la correcta ejecución de los pavimentos de hormigón.
- Las posibles correcciones de los defectos constructivos.
- La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.
- Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado.

No se abonarán los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales.

* * * * *

Ing. Omar Lucero

Director General de la D.P.V.

San Juan, 06 de abril del 2026